

The Hong Kong Council of Social Service
Tender for Conversion to use Salt Water for Toilet Flushing at
Duke of Windsor Social Service Building, 15 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
RFP Ref. No: BMO/2022/002

Appendix 1

Price Schedule

S/N	DESCRIPTION	QTY		Unit Rate	Subtotal
1.1	前期工作-提供第三者及勞工保險	1	Lot		
1.2	前期工作-提供安全設施及現場木圍板	1	Lot		
1.3	前期工作-註場 T1 管工	1	Lot		
1.4	前期工作-物料試驗	1	Lot		
1.5	前期工作-提供為新造供水系統水質檢驗	1	Lot		
2.1	拆卸-拆卸及清走現有泵房內兩個鋼筋混凝土食水及沖廁水水缸、水喉、水泵及配件	1	Lot		
3.1	更換大廈食水供水轉運系統-由註冊水喉匠向水務處申請15mm 口徑水錶 1 個	1	Lot		
3.2	更換大廈食水供水轉運系統-供應及安裝由政府來水閘制至食水供水轉運系統的供水喉管及配件	1	Lot		
3.3	更換大廈食水供水轉運系統-供應及安裝食水供水轉運水泵兩個	1	Lot		
3.4	更換大廈食水供水轉運系統-供應及安裝食水上水泵控制箱，包括豬膽制、急停制及所需電線	1	Lot		
3.5	更換大廈食水供水轉運系統-按屋宇署批准圖則供應及安裝1m x 1m x 1m 玻璃纖維缸連建造石屎墩及鐵架	1	Lot		
3.6	更換大廈食水供水轉運系統-提交有關表格 WW046 及WR1費用	1	Lot		
4.1	更換大廈沖廁水供水轉運系統-天台搭建棚架以供更換沖廁水落水喉，由天台水缸至各層喉槽位	1	Lot		
4.2	更換大廈沖廁水供水轉運系統-供應及安裝由政府來水閘制至停車場內沖廁水供水轉運系統的供水喉管及配件	1	Lot		
4.3	更換大廈沖廁水供水轉運系統-供應及安裝沖廁水供水轉運水泵	1	Lot		
4.4	更換大廈沖廁水供水轉運系統-供應及安裝沖廁水上水泵控制箱，包括豬膽制、急停制及所需電線	1	Lot		
4.5	更換大廈沖廁水供水轉運系統-按屋宇署批准圖則供應及安裝 1m x 1m x 1m 玻璃纖維缸連建造石屎墩及鐵架	1	Lot		
4.6	更換大廈沖廁水供水轉運系統-更換沖廁上水喉，由水泵出水口至天台水缸	1	Lot		
4.7	更換大廈沖廁水供水轉運系統-執修／維護電梯大堂天花(更換沖廁水上喉所經途徑影響位置)	1	Lot		
4.8	更換大廈沖廁水供水轉運系統-更換沖廁水落水喉，由天台水缸至每層男女廁喉槽位	1	Lot		
4.9	更換大廈沖廁水供水轉運系統-於每層男女廁喉槽位加裝獨立水制	1	Lot		
4.10	更換大廈沖廁水供水轉運系統-提交有關表格 WWW046 及WR1 費用	1	Lot		
4.11	更換大廈沖廁水供水轉運系統-工程期間提供臨時缸以提供大廈沖廁水之用	1	Lot		
Total Sum for item 1.1 - 4.11					

Remarks:

Project management fee should be included in the above quotation.

(Authorized Signature)

(Company Chop)

Name in Block letters :

Position :

Company Name :

Date :